



Provincia di Alessandria  
**Città di TORTONA**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E CUC

Corso Alessandria, 62 - Tortona (AL)

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL  
PALAZZETTO DELLO SPORT "UCCIO CAMAGNA"**

**Piazza Ubertis - Tortona**

Progettista:

**Ing. Andrea Costa**

Via Tortona, 39/e  
15058 - Viguzzolo (AL)  
335/62.81.417 - anco68@gmail.com  
PEC andrea.costa@ingpec.eu  
Cod. Fisc. CSTNDR68P07L300  
Albo Ingegneri Alessandria n. A-1.235



*ing. Andrea Costa*

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROGETTO

*Ing. Laura Lucotti*

Collaboratori:

**Ing. Marcello Concas**

Via Oropa, 35  
10153 - Torino (TO)

**Ing. Gian Paolo Costa**

Corso Garibaldi, 3  
15057 - Tortona (AL)  
**GTN Engineering Scarl**  
Corso Romita, 10  
15057 - Tortona (AL)

**MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE**

ELABORATO:

**E.I1.R04**

**COMPUTO METRICO  
ESTIMATIVO LAVORI**

DATA:

**29/2-2024**

SCALA:

**CUP J32H23002050007**

**Fase: ESECUTIVO**

-



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'036,76
7 01.A09.B22. 005	Posa a secco di manti sintetici in PVC o TPO, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area ... li Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrato, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. Vedi voce n° 4 [m² 1 655.25]					1'655,25		
	SOMMANO m²					1'655,25	11,68	19'333,32
8 01.P10.F60.0 05	Scossaline perimetrali per rifinitura impermeabilizzazione con manti sintetici, con sgocciolatoio, spessore mm 0,5 accoppiate a PVC o TPO spessore mm 0,5 sviluppo cm 16,6 In lamiera zincata e verniciata Vasche triangolari Vasche rettangolari Pensiline Zona centrale piana e inclinata	4,00	20,00			80,00		
		4,00	7,20			28,80		
		2,00	13,50			27,00		
		2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					215,80	11,75	2'535,65
9 01.P10.F64.0 05	Piattine per fissaggio meccanico, spessore mm 0,5 accoppiate a PVC o TPO spessore mm 0,5 sviluppo cm 5 In lamiera zincata e verniciata Vasche tringolari Vasche rettangolari Pensiline Zona centrale piana e inclinata	4,00	15,00			60,00		
		4,00	5,50			22,00		
		2,00	10,50			21,00		
		2,00	40,00			80,00		
		4,00	31,00			124,00		
		4,00	11,00			44,00		
		8,00	5,00			40,00		
	SOMMANO m					391,00	5,20	2'033,20
10 01.A09.B26. 005	Posa accessori ai manti sintetici in PVC o TPO per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura Scossaline, profili, piattine Vedi voce n° 8 [m 215.80] Vedi voce n° 9 [m 391.00]					215,80		
						391,00		
	SOMMANO m					606,80	7,84	4'757,31
11 1C.13.500.00 20.b	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - Ø 120 - 160 mm in PVC o PPE Vasche triangolari Vasche rettangolari Pensiline Zona centrale piana Zone centrali inclinate Vasca centrale					4,00		
						4,00		
						2,00		
						8,00		
						20,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					41,00	27,25	1'117,25
12 1C.13.500.00 40	Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera Vedi voce n° 11 [cad 41.00]					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	5,53	226,73
13 1C.13.500.00 50	Aeratori in PVC o TPO per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera Vasche triangolari Zona centrale piana Zone centrali inclinate Vasca centrale					4,00		
						10,00		
						14,00		
						10,00		
	SOMMANO cad					38,00	19,59	744,42
14	Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le							
	A R I P O R T A R E							98'784,64

