

Spett.le Comune di Tortona Corso Alessandria,62

	RIFERIMENTO CODICE COLONNA	RIF.	COMPUTO METRICO Riqualificazione illuminazione pubblica ZONA 1	Commento	Q.ta'	U. M.	Prezzo unitario in opera	Prezzo totale in opera
1			ELENCO PREZZI UNITARI <u>FORNITURA E POSA IN OPERA DI:</u>					
		1.1						
	NP-23	1.2	Retrofit Lanterna Tagliafido esistente con sorgente luminosa Led 50W		1	cad	435,91	435,91
	06.P34.A01.005	1.3	dichiarazione di conformità		1	cad	159,39	159,39
	06.A09.A03.025	1.4	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 24 moduli		1	cad	89,88	89,88
	01.A01.A20.005	1.5	Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300		1	m³	13,25	13,25
	13.P11.B20.020	1.6	Nolo di macchina tagliafido con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;		1	h	41,56	41,56
	01.A23.A10.010	1.7	Sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 15		1	m²	28,19	28,19
	01.A23.A50.010	1.8	Conglomerato bituminoso, steso a mano		1	m²	25,01	25,01
	06.A01.E02.030	1.9	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 16		1	m	9,97	9,97
	06.A01.P04.005	1.10	F.O. di Kit giunzione di linea		1	cad	194,02	194,02
	06.A07.A03.100	1.11	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	Interruttore generale	1	cad	139,04	139,04
	06.A07.A02.025	1.12	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	Interruttore linea 1	1	cad	60,69	60,69
	06.A08.A09.010	1.13	F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)	Contattore linea 1	1	cad	32,96	32,96
	06.A08.A01.015	1.14	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti	Comando manuale / automatico	1	cad	23,42	23,42
	06.A08.A04.005	1.15	F.O. di interr.orario multifunzione	Orologio astronomico	1	cad	493,15	493,15
	13.P09.A05.005	1.16	Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;		1	cad	181,66	181,66
	13.P09.A05.010	1.17	Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il collegamento tra i due quadri;		1	cad	391,19	391,19
								1.322,11